



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  
MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto la provisión y montaje de carpinterías de Aluminio con perfilera A40 sobre estructura de chapa en la sala de audiencias del séptimo piso en el Edificio de Tribunales, sito en calle 9 de Julio de la Ciudad de Trelew.-

La empresa contratista deberá realizar el retiro de los paños de carpintería de chapa existente, no así el marco general, éste queda como está, cortando las bisagras parantes y cualquier saliente que evite la correcta colocación de la nueva carpintería. –

También se deberá retirar los vidrios existentes, junto a los contras vidrios, varillas y masilla que se encuentre sobre la carpintería de chapa. -

Todo el material extraído deberá trasladarse al depósito del STJ, previa coordinación. -

La nueva carpintería será con perfilera tipo A40 de Aluar, con terminación anodizado natural, modelo batiente con herraje tipo tijera, el vidrio será DVH laminado 3+3, cámara de aire, laminado 3+3. Donde el laminado que da al interior es en color Gris Arquitectura y el laminado al exterior en transparente (ver detalle en planos). –

El interior llevará tapa premarco borde recto, mod 8063.-

Previo a colocar las aberturas de aluminio, se montará un postizo de chapa plegada N°16, con dos manos de antióxido al cromato de zinc previo fosfatizado y dos manos de satinado color ídem a la chapa exterior (pintados en ambas caras), el mismo se sujetará al marco existente mediante soldadura y por último, se colocará sellador tipo Sikaflex color blanco o gris en todo los perímetros, interior y exterior.

En las aberturas individuales, se realizará el proceso de limpieza y pintado del marco existente, estos se utilizarán a modo de premarco de cada carpintería nueva de Aluminio (ver modelo en obra). –

Los herrajes a utilizar serán de marca GIESSE, FAPIM o ROTO FRANK, sin excepción.

Los tornillos a utilizar serán electrozincados o de acero inoxidable.

La contratista, proveerá la totalidad de los materiales.

Todos los trabajos se deberán realizar de las 13hs. en adelante.

Una vez retirada la carpintería existente, no se deberá dejar sin cerramiento al finalizar la jornada.

La contratista, deberá contemplar en la oferta una persona exclusiva para la limpieza durante todo el tiempo que los operarios trabajen en el montaje.

Tiempo de ejecución de los trabajos: 60 días corridos.

Plazo de Garantía de los trabajos encargados: 90 días corridos

PROVINCIA DEL CHUBUT  
PODER JUDICIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y  
CONTRATACIONES**

Te: 0280 4482331, int. 200  
compras@juschubut.gov.ar  
Roberto Jones 75, Rawson Chubut

---