

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2020 PJ – SIAFYC
“Adquisición y colocación de carpinterías p/ Edificio de Tribunales – 9 de Julio Trelew”

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente llamado tiene por objeto el montaje de Carpinterías de Aluminio A30 NEW sobre estructura de chapa del Séptimo Piso completo y dos carpinterías del Cuarto Piso en el Edificio de Tribunales, situado en calle 9 de Julio de la Ciudad de Trelew. -

La empresa contratista deberá realizar el retiro de los paños de carpintería de chapa, cortando con amoladora las bisagras existentes y cualquier saliente que evite la correcta colocación de la nueva carpintería. -

También se deberá retirar los vidrios existentes, junto a los contravidrios, varillas y masilla que se encuentre sobre la carpintería de chapa. -

Las bisagras serán cortadas del marco metálico, dejando la superficie en condiciones para colocar la nueva carpintería. -

Todo el material extraído deberá trasladarse al depósito del STJ, previa coordinación. -

El marco de la nueva carpintería será de A30 New, con terminación anodizado natural, el vidrio será DVH laminado 3+3, cámara de Aire, laminado 3+3. Donde el laminado que da al interior es en color Gris Arquitectura y el laminado al exterior en transparente (ver detalle en planos). –

Cada abertura de carpintería existente de chapa está compuesta por uno o más paños, separado por parantes. Estos últimos se utilizarán a modo de premarco cada carpintería nueva de Aluminio (ver modelo en obra). -

Se deberá colocar un ángulo de aluminio anodizado natural para cubrir en su totalidad la carpintería de chapa existente y posterior perfil de aluminio 20x40mm para complementar el espacio libre que queda entre la carpintería de chapa y la nueva carpintería de aluminio (ver detalle en planos). -

Se sellará la nueva carpintería con silicona de color gris similar al tono del color anodizado natural. -

La empresa contratista deberá tener presente la carpintería ya colocada en el 6to piso del mismo Edificio. -

En donde corresponda se deberá lijar las zonas que tengan presente óxido sobre el marco metálico, se pintará con dos manos de convertidor de óxido, para posterior colocación de la nueva carpintería. -

La contratista, proveerá la totalidad de los materiales. -

Todos los trabajos se deberán realizar de las 13hs. en adelante. -

Una vez retirada la carpintería existente, no se deberá dejar sin cerramiento al finalizar la jornada. -

Se entregará la obra limpia. -

Tiempo de obra 60 días corridos

Planilla de Cotización: Licitación Pública N° 18/2020

Renglón	Subrenglón	Descripción	Unid.	Cant.	Marca/Det.	P. Unitario	P. Total
1	1.1	C-1	UN	11			
	1.2	C-3	UN	1			
	1.3	C-4	UN	3			
	1.4	C-5	UN	2			
	1.5	C-6	UN	2			
	1.6	C-9	UN	1			
	1.7	C-12	UN	1			
	1.8	C-19	UN	2			
	TOTAL COTIZACIÓN						