



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **LICITACION PRIVADA N° 12/2023**

Descripción general

El presente llamado tiene por objeto, por una parte, la provisión de piso vinílico para Sala de Audiencias en el 7mo Piso, y por otra parte, el desmontaje del piso existente, provisión y colocación de piso vinílico en el 2do Piso del edificio Tribunales 9 de Julio ubicado en calle 9 de Julio N° 261 de Trelew.-

Al tratarse de una remodelación interna de un edificio que está en funcionamiento de 7am a 1 pm, se deberá trabajar pasadas las 13 hs.-

La empresa se encargará de retirar el material y descartarlo.-

Se deberá colocar en el área indicada Piso Vinílico Tipo SPC línea Timberlux Sandalwood símil o superior, de 4mm. de espesor, este sobre manta bajo piso de 1mm. Se deberá dar terminación al solado con varilla T de bronce platil, cara curva.-

En el 2do piso se deberá colocar zócalo del mismo material, con una altura de 70mm, en el perímetro del área a cubrir. Los mismos irán pegados, se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.-

Tiempo de entrega 30 días corridos.-

Se detalla a continuación las características:

2do Piso

-Desmontaje del piso existente, provisión y colocación de :

- Piso Vinílico Tipo SPC línea Timberlux Sandalwood similar o superior: 75Mts
- Rídigo (SPC)
- Espesor: 4mm
- Ancho: 228mm
- Largo: 1524mm
- Manta bajo piso

-Provisión y colocación de Zócalos: 95 Mts Lineales

- Color: Blanco
- Espesor: 15mm
- Largo: 2,40 mts
- Alto: 7cm

-Provisión y colocación de Varillas de bronce platil :

- Cantidad: 10
- Ancho: 95cm cada una aprox.

7MO SALA DE AUDIENCIAS

Provisión de :



- Piso Vinílico Tipo SPC línea Timberlux Sandalwood similar o superior: 90 Mts2
- Rídigo (SPC)
- Espesor: 4mm
- Ancho: 228mm
- Largo: 1524mm
- Manta bajo piso

-Provisión de:

- Zócalos PVC: 60 Mts Lineales
- Color: Blanco
- Espesor: 15mm
- Largo: 1.22m
- Alto: 7cm

-Provisión de Varillas de bronce/aluminio :

- Cantidad: 4
- Ancho: 9 cm cada una aprox.

Antes de cotizar se deberá remetrar coordinando con el área de Arquitectura del STJ los mismos, como así también visita al edificio.

La entrega se realizará en la ciudad de Trelew y en su totalidad y en el lugar de acopio que decida el área de Arquitectura del STJ. No se aceptarán entregas parciales, y las mismas deberán coordinarse con el área de Arquitectura del STJ.

La cotización debe incluir los fletes y acarreos.

El Plazo para la entrega es de 30 (treinta) días corridos



PLANILLA DE COTIZACIÓN

**LICITACIÓN PRIVADA N° 12/2023 PJ – SIAFyC
“Provisión y colocación de piso vinílico Edificio 9 de Julio Trelew”**

Reng.	Descripción	U. de medida	Cant.	Marca	Precio Unitario	Precio Total
1	Retirar piso existente 2do Piso	m2	75			
2	Provisión y colocación de Piso Vinílico Tipo SPC línea Timberlux Sandalwood similar o superior /Rídigo (SPC) /Espesor: 4mm/ Ancho: 228mm/Largo: 1524mm/Capa de Uso: 0.50 – Manta bajo piso	m2	75			
3	Provisión y colocación de Zócalo PVC Color: Blanco Espesor: 15mm / Largo: 2,40 mts / Alto: 7cm	ml	95			
4	Provisión y colocación de Varillas de bronce platil : Ancho: 95 cm cada una aprox.	u.	10			
5	Provisión de Piso Vinílico Tipo SPC línea Timberlux Sandalwood similar o superior /Rídigo (SPC) /Espesor: 4mm/ Ancho: 228mm/Largo: 1524mm/Capa de Uso: 0.50 – Manta bajo piso	m2	90			
6	Provisión de Zócalo PVC Color: Blanco / Espesor: 15mm / Largo: 2,40 mts / Alto: 7cm	ml	60			
7	Provisión de Varillas de bronce platil : Ancho: 95 cm cada una aprox.	u.	4			
8	Limpieza periódica y final de las instalaciones	gl.	1			
TOTAL						

El oferente, para los renglones 2 y 5 deberá indicar la marca y modelo del piso ofertado, que deberá ser el mismo para ambos renglones