

SECCIÓN IV

CONCURSO DE PRECIOS N° 28/2023

Obra: Realización de cajón de revestimiento de cañería calefacción STJ

Ubicación: Roberto Jones N° 75, Rawson/Chubut

MEMORIA DESCRIPTIVA y CLÁUSULAS TÉCNICAS

El presente llamado tiene por objetivo proveer los materiales y la fabricación de un cajón de placa cementicia, con el fin de darle una terminación más armónica con el edificio a la instalación de calefacción provisoria.

La contratista deberá proveer los perfiles para realizar la estructura, siguiendo los lineamientos y reglas del buen arte en el armado del cajón. Las fijaciones sobre la pared deberán garantizar la durabilidad en el tiempo, la separación entre montantes no será mayor a 40 cm, en todas las uniones en ángulo de los cajones se colocarán cantoneras para dar un acabado recto, en todas las uniones entre placas se colocará la cinta mallada correspondiente a lo especificado por la firma del sistema a instalar.

Para mejorar la aislación térmica de la instalación provisoria de calefacción se colocará a ISOVER (lana de vidrio) antes de realizar el emplacado de la estructura. Todo el acabado del de los cajones deberá cumplir con las reglas de buen arte, previo lijado de la superficie donde se aplicó enduido para exterior. Una vez que la superficie tiene un correcto acabado, se pintará el cajón con color ídem al existente en el edificio (coordinar el color con inspección), la pintura será de marca reconocida (Alba o Sintoplast).

En el sector vertical del tendido de cajón deberá llevar una tapa superior para evitar el ingreso de basura y agua de lluvia en el pleno, en el tendido horizontal la tapa superior se dispondrá con una inclinación para el libre escurrimiento de agua de lluvia. La fachada del edificio presenta una superficie irregular, en el área donde se encuentran las ventanas la pared se encuentra 10 cm mas adentro. El cajón deberá copiar la superficie de tal manera que se integre en un todo con la fachada.

El horario de trabajo será a partir de las 13 hs., ya que el edificio se encuentra con atención al público en horario de 7 a 13 hs.

La contratista será responsable de la limpieza integral del sector a intervenir y del retiro de todo material sobrante

Plazo de entrega 30 días corridos.

| | | |
|--|----------------------|------------|
| Poder Judicial de la Provincia del Chubut Dirección de Administración | Oferente/Contratista | Sección IV |
| | | Página 1 |